

ELENCO PREZZI

OGGETTO: DOTAZIONE QUALITA' AGGIUNTIVI
Opere di TRAFFIC CALMING
Intersezione Via Gambara-Via Ferramola

COMMITTENTE: Editoriale Bresciana Spa in base ad atto unilaterale obbligo "SUAP
Editoriale BRESCIANA Spa"

Brescia, 30/09/2014

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.03.06.14	Fornitura e posa di CHIUSINI e caditoie in ghisa per pozzetti, in ghisa lamellare perlitica a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25t), classe D400 (carico di rottura 40 t). euro (millecinquecentosettantanove/88)	alla t	1' 579,88
Nr. 2 01.04.10.12. b	Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera con copertura in sabbia, scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 63 euro (undici/80)	m	11,80
Nr. 3 01.04.10.21.c	Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5 euro (cinquantacinque/00)	cad.	55,00
Nr. 4 07.02.03.02. a	SCAVO a sezione ristretta PER CONDOTTE INTERRATE, compreso il successivo reinterro e l'allontanamento dei materiali eccedenti, esclusa eventuale ripresa e l'onere di accesso alle discariche: eseguito con mezzi meccanici euro (dieci/92)	m3	10,92
Nr. 5 07.02.03.03. b	REINTERRO di scavi: eseguito a mano e con materiale esistente in sito euro (sessanta/80)	m3	60,80
Nr. 6 07.02.03.05. b	Accesso alle discariche (COMPRESA ECOTASSA) per conferimento materiali non compatti (peso medio al m3 kg 1.700): macerie derivanti da attività di costruzione e demolizione (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 09 04) euro (dodici/00)	m3	12,00
Nr. 7 07.02.03.06. a	TAGLIO DI BITUMATURA eseguito con mezzi meccanici: per tagli inferiori ai 500 m euro (uno/50)	m	1,50
Nr. 8 07.02.03.27. b VM	Fornitura e posa in opera di BINDERI DI GRANITO, su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: sezione 12x15 euro (trentatre/00)	m	33,00
Nr. 9 07.02.03.30. b	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, nonche' per il carico, trasporto e scarico a deposito, (escluso l'onere di accesso alle discariche), o reimpiego del materiale di risulta: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini euro (tre/60)	m2	3,60
Nr. 10 07.02.03.30. d	idem c.s. ...di risulta: sovrapprezzo per superfici inferiori ai 1.000 m2 (Percentuale del 40%) euro (uno/44)	m2	1,44
Nr. 11 07.02.03.31	Rimozione e posizionamento in quota di chiusini (dimensioni massime cm 50x70, o diametro cm 60) esistenti, per una differenza di quota non superiore a cm 10, compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione, escluso l'onere di accesso alle discariche: euro (settantacinque/00)	cad.	75,00
Nr. 12 07.02.03.33	PULIZIA DEL PIANO DI POSA di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: euro (zero/73)	m2	0,73
Nr. 13 07.02.03.34. b	Emulsione bituminosa al 50% di bitume 180/200: su strati esistenti, in ragione di 0,80 kg/m2 euro (zero/87)	m2	0,87
Nr. 14 07.02.03.35.c	TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm euro (sette/30)	m2	7,30
Nr. 15 07.02.03.36. b	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali ed il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere, compreso rullatura; esclusa emulsione: per binder euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 16 07.02.03.vn0 1	Fresatura di asfalto intorno a GRIGLIE o CHIUSINI esistenti, per raccordo con nuovo tappetino, compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione, pulizia ed ogni onere per darlo finito e funzionante euro (quindici/00)	cadauno	15,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 17 07.02.03.vn0 2	Rimozione e riposizionamento in quota di cordoli in granito esistenti, per una differenza di quota di circa 15/ 20 cm, compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione: euro (trenta/00)	m	30,00
Nr. 18 07.02.03.vn0 3	Rimozione di dissuasori in cemento compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione, e deposito magazzino comunale: euro (dieci/00)	cad.	10,00
Nr. 19 07.02.03.vn0 4	FORMAZIONE BASAMENTI PER PALI ILLUMINAZIONE, compreso scavo, casseri, ferro, reinterro; in calcestruzzo a 250 kg di cemento 325, compreso tubo forma per palo e tubo in PEAD corrugato per il collegamento al pozzetto; di misure adeguate per PALO Illuminazione strisce pedonali euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 20 07.02.03.vn0 5	TRATTAMENTO di pavimentazione eseguita su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, etc, in conglomerato bituminoso, consistente nella fornitura e posa in opera di grigliatura metallica per l'imprimitura sulla superficie asfaltica di disegni variabili con metodo tipo "STREETPRINT". Il trattamento dovrà essere eseguito contestualmente alla stesa del manto di usura (questo escluso) con una granulometria =,4/0,6 con bitume a bassa penetrazione e spessore a costipamento ultimato cdi mm20/30. La superficie così ottenuta viene trattata con processo di colorazione e indurimento tipo " streetBond" . Stampa tipo betonelle e colorazione rossa con tre mani di resina euro (venticinque/00)	m2	25,00
Nr. 21 07.02.03.vn0 6	Fornitura, posa e assistenza di DISSUASORI di sosta di forma cilindrica, con terminale superiore piano, realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata. Il manufatto è dotato di una flangia di base diam. mm 150x4 sp, dotata di 3 fori diam. mm 12 svasati per fissaggio a terra con tasselli a espansione e viti TSP. Il manufatto presenta una parte da interrare (h mm 100) costituita da un contro-bicchiere (h mm 120) in acciaio al quale sono saldate n. 3 boccole filettate cieche, che dovrà essere posato alla quota del pavimento finito. Dimensioni diam mm 76xh 1100 (h 1000 fuori terra). Ogni onere compreso. euro (duecentoventi/00)	cadauno	220,00
Nr. 22 07.02.03.vn0 7	Fornitura, posa in opera ed assistenza di SEGNALI STRADALI IN LAMIERA DI ALLUMINIO, spessore 25/10 di mm, rinforzati con scatolatura perimetrale e munito sul retro di attacchi speciali o di traverse di irrigidimento per il fissaggio, con apposite staffe, ai sostegni tubolari. Il grezzo dopo i trattamenti di sgrassaggio e protezione, deve essere spruzzato con vernice anticorrosiva e verniciato a fuoco in colore grigio. La finitura della faccia anteriore deve essere ottenuta con pellicola retroriflettente ad alta densità H.I.G.(classe 2^) con garanzia di oltre 10 anni di durata. E' compresa la posa in opera del segnale con la fornitura di attacchi e/o collari e il palo tubolare diametro 60 mm, con scavo e plinto in cls. euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
Nr. 23 07.02.03.vn0 8	VERNICIATURA PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE: segnali, scritte, frecce, simboli, cordolature ecc. di qualsiasi forma e dimensione, con l'impiego di 800 gr/m² di superficie effettivamente verniciata con di vernice rifrangente , premiscelata con perline di vetro, compresa l'eventuale pulizia del piano viabile ed ogni altro onere per il perfetto tracciamento. Valutati secondo il minimo rettangolo circoscritto. euro (quattro/20)	m2	4,20
Nr. 24 07.02.03.vn0 9	VERNICIATURA PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE: strisce della larghezza di cm 15 bianche, con l'impiego di 125 gr/m di vernice rifrangente , premiscelata con perline di vetro, compresa l'eventuale pulizia del piano viabile ed ogni altro onere per il perfetto tracciamento. euro (zero/40)	m	0,40
Nr. 25 07.02.03.vn1 0	Demolizione di massetto esistente x abbassamento di quota x attraversamento pedonale e nuovo massetto in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, spessore medio cm 8, per la formazione dei marciapiedi, compreso la formazione di giunti di dilatazione ogni m 4,00, rete elettrosaldata e scopatura finale euro (ventiotto/00)	m2	28,00
Nr. 26 13.4.vn01	Fornitura, posa ed assistenza di LAMPIONE PEDONALE, comprensivo di CORPO illuminante Disano Sforza con ottica destra o sinistra da 250WJTS (lampada compresa) ; PALO in acciaio zincato , lungh. 6 m fuori terra; cavo nel sostegno e altri 20 m di linea interrata euro (seicentoquaranta/00)	cadauno	640,00

Brescia, 30/09/2014

Il Tecnico